

СОГЛАСОВАНО



2020 г.

МОУ "Средняя общеобразовательная ноосферная школа"
(наименование стройки)



УТВЕРЖДАЮ:

НООСФЕРНАЯ
ШКОЛА

2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Новая локальная смета
(локальная смета)

на утепление потолка танцевального класса

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 75620,54 руб.

Средства на оплату труда _____ 366,8 руб.

Сметная трудоемкость _____ 42,58 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. тип 1												
1	ФЕР08-07-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2 горизонтальной проекции) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 индекс пересчета на 2 квартал 2020года (объекты образования- школы) СМР=6,78 Конструкции из кирпича и блоков: НР (375,82 руб.): 122% от ФОТ СП (246,44 руб.): 80% от ФОТ	0,44	997,83 606,53	11,83 2,09	379,47	439,05	266,87	5,21 0,92	166,97	70,2	30,89

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР26-01-036-02 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс пересчета на 2 квартал 2020года (объекты образования- школы) СМР=6,78 Теплоизоляционные работы: НР (58,75 руб.): 100% от ФОТ СП (41,13 руб.): 70% от ФОТ</i>	0,44	2656,91 115,03	5,79 0,99	2536,09	1169,04	50,61	2,55 0,44	1115,88	13,96	6,14
3	ФССЦ-14.5.01.05-0001 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) (п) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс пересчета на 2 квартал 2020года (объекты образования- школы) СМР=6,78 Теплоизоляционные работы</i>	15	89,33		89,33	1339,95			1339,95		
4	ФССЦ-12.2.05.09-0043 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс пересчета на 2 квартал 2020года (объекты образования- школы) СМР=6,78 Теплоизоляционные работы</i>	4,4	1208,43		1208,43	5317,09			5317,09		
5	ФССЦ-01.7.15.07-0148 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10x200 мм (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс пересчета на 2 квартал 2020года (объекты образования- школы) СМР=6,78 Теплоизоляционные работы</i>	3,08	83,68		83,68	257,73			257,73		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							8522,86	317,48	7,76 1,36	8197,62		37,03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							8572,42	365,1	9,70 1,70	8197,62		42,58
В том числе, справочно:												
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-5)							49,56	47,62	1,94 0,34			5,5545
Накладные расходы							434,57					
В том числе, справочно:												
100% ФОТ (от 58,75) (Поз. 2-5)							58,75					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	122% ФОТ (от 308,05) (Поз. 1)						375,82					
	Сметная прибыль						287,57					
	В том числе, справочно:											
	70% ФОТ (от 58,75) (Поз. 2-5)						41,13					
	80% ФОТ (от 308,05) (Поз. 1)						246,44					
	Итого по смете:											
	Конструкции из кирпича и блоков						1102,64					35,52
	Теплоизоляционные работы						8191,92					7,06
	Итого						9294,56					42,58
	Всего с учетом "индекс пересчета на 2 квартал 2020года (объекты образования- школы) СМР=6,78"						63017,12					42,58
	Итого с непредвиденными						63017,12					
	НДС 20%						12603,42					
	ВСЕГО по смете						75620,54					42,58

Рос. / Каюбакина И. Р.
 10.10.2020